



OBČINA MAJŠPERK

Projektna naloga pločnik Medvedce

1. Naslov projekta:

Novogradnja pločnika z javno razsvetljavo Medvedce.

2. Vrsta postopka:

Vzdrževalna dela v javno korist.

3. Namen in cilji projekta:

- gradnja pločnika v dolžini 495 m,
- ureditev odvodnjavanja ceste s kanalizacijo pod pločnikom,
- razširitev vozišča na 5 m,
- postavitev svetil javne razsvetljave
- zamenjava vodovodnih cevi na predmetnem odseku, s postavitvijo hidranta v naselju
- ureditev prometne signalizacije in varnih prehodov za prečkanje,

4. Utemeljitev:

- zagotovitev varnosti v cestnem prometu,
- zamenjava vodovoda v odseku, kjer so pogoste okvare na ceveh,
- osvetlitev in izboljšanje izgleda naselja.

5. Lokacija projekta:

- Naselje Medvedce od odcepa k hišni številki Medvedce 1 do Medvedce 18.

6. Opis obsega naloge:

Novogradnja pločnika z javno razsvetljavo Medvedce ob Lokalni cesti 240021 LC Podlože – Lokanja vas od km 3.890 do km 4.385 v dolžini 495 m.

- izvedba geodetskega posnetka obstoječega stanja,
- **IDZ (Idejna zasnova):** Definicija osnovnega koncepta poteka trase pločnika in ceste, umeščenost objektov na zemljišče v geodetskem posnetku in v ortofoto posnetku ter predlog višin glede na obstoječe objekte. V ceni faze upoštevati potrebne sestanke na kraju samem z naročnikom in občani.
- **PZI (Projekt za izvedbo):** Natančna tehnična dokumentacija za izvedbo vseh potrebnih del s popisom del in projektantskim predračunom.



OBČINA MAJŠPERK

7. Pravno-formalni okvir:

Projektant pri svojem delu upošteva:

- **Pravilnik o projektiranju cest,**
- skladnost s prostorskimi akti Občine Majšperk ter
- vse ostale relevantne predpise.

8. Časovni okvir:

- **2025:** Priprava projektne dokumentacije (IDZ, PZI).
- **2027–2028:** Izvedba gradbenih del.

9. Predaja naročniku:

- izvajalec naročniku preda en fizični in en elektronski (pdf) izvod idejne zasnove projekta,
- izvajalec naročniku preda dva fizična izvoda ter dva elektronska izvoda (pdf in dwg) projekta za izvedbo,
- izvajalec naročniku preda elektronski izvod popisa del in projektantskega predračuna (excel)

10. Roki izvedbe dokumentacije:

- Priprava in predaja naročniku IDZ v roku 90 dni od podpisa pogodbe (v fazi IDZ je potrebno upoštevati sestanke na lokaciji z naročnikom in občani).
- Izdelava in predaja naročniku PZI v roku 45 dni od naročnikove potrditve IDZ.

11. Dodatne informacije:

- Kontaktna oseba s strani naročnika je Matic Šinkovec, e-naslov: matic.sinkovec@majšperk.si, telefon: 02 795 08 30.
- Priloga: grafični prikaz trase na dof